АУ "Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана"
625026, г.Тюмень, а/я 286, ул.Малыгина 75

ДОГОВОР № 22

на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом

г. Тюмень

«29» ноября 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал-Т» (ООО «Сигнал-Т»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Медведева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» (АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шпильмана Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», на основании протокола закупки у единственного поставщика № 97 от 24.11.2016 г., заключили настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом (далее «договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом на объекте, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 75, цокольный этаж, 1-8 этажи (далее «работы»), путем периодического проведения Регламентов №1, №2 в соответствии с графиком проведения технического обслуживания (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик оплатить работы в соответствии с настоящим договором.

1.2. Стороны обязуются до начала выполнения работ составить первичный акт осмотра объектов. Первичный акт осмотра составляется и подписывается комиссией – полномочными представителями сторон.

1.3. Регламент №1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру и проверке работоспособности системы охранной сигнализации, системы охранного видеонаблюдения.

Периодичность проведения ежемесячно.

1.4. Регламент №2 включает в себя выполнение профилактических работ системы охранной сигнализации, системы охранного видеонаблюдения.

Периодичность проведения ежеквартально.

1.5. Текущий ремонт систем технических средств безопасности, выполняется по вызову Заказчика.

1.6. Дополнительные работы по поддержанию работоспособности и реконструкции системы охранной сигнализации, системы охранного видеонаблюдения, включают в себя работы, не входящие в Регламент №1,2 и оплачиваются по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора в соответствии со сметой стоимости работ по техническому обслуживанию (Приложение № 1 к настоящему договору) составляет 260 592 (двести шестьдесят тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, НДС нет (Информационное письмо (ФОРМА № 26.2-7) от 03.11.2016г. №2907).

2.2. Исполнитель ежемесячно не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным предоставляет Заказчику счет на оплату и акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему договору) (далее «Акт»), а Заказчик после подписания сторонами Акта ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным осуществляет расчеты с Исполнителем.

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2017 г. и действует по «31» декабря 2017 г.

4. Дополнительные условия

4.1. В случае выхода из строя технических средств автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом в послегарантийный период, приобретение и доставка их осуществляется за счет Заказчика, монтаж и пуско-наладочные работы за счет Исполнителя.
4.2. В случае не подписания Заказчиком Акта Исполнитель собственными силами и за свой счет устраняет все недостатки с рок оговоренный сторонами.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости ежемесячной оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% от ежемесячной оплаты работ.
5.2. Исполнитель обязуется приступить к устранению обнаруженных неисправностей в течение суток с момента оповещения Заказчиком Исполнителя. За нарушение сроков начала работ, невыполнение или некачественное выполнение работ по настоящему Договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости ежемесячной оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% от ежемесячной оплаты работ.
5.3. При невыполнении обязательств и/или условий настоящего договора одной из сторон Заказчик и Исполнитель оставляют за собой право досрочного расторжения настоящего договора.
5.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
5.4.1. Смета стоимости работ по техническому обслуживанию (Приложение № 1).
5.4.2. График проведения технического обслуживания (Приложение № 2).
5.4.3. Форма акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 3).

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Сигнал-Т»
Юр.адрес: 625001, г.Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корпус, 2.
Факт.адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Бабарынка, 1, корпус, 2.
Тел.(3452) 62-60-83, 62-60-84, факс 62-60-84
ИНН 7203398260 КПП 720301001
Р/с 40702810300030004810 в Филиале «Западно-Сибирский»
ПАО Банка «ФК Открытие», г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/10
К/с 30101810465777100812 БИК 047162812

Директор _____/С.В. Медведев/
м.п.

ЗАКАЗЧИК
АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»
Юр. адрес: 628007, ХМАО Тюменской обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2.
Факт. адрес: 625026, а/я 286, г. Тюмень, ул. Малыгина, 75.
тел. (3452) 22-97-10, факс (3452) 40-01-91
ИНН 8601002737 КПП 860101001
Депфин Югры (АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», 510419210), р/с 40601810200003000001 В РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000

Директор _____/А.В. Шпильман/
м.п.

Приложение № 1
к договору на выполнение работ №22 от 29.11.2016 г.

Заказчик: АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».
Подрядчик: ООО «Сигнал-Т».

Объект: Помещения АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана».
Адрес: г. Тюмень, ул. Малыгина, 75, цокольный этаж, 1-8 этажи.

Договор:
на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом №22 от 29.11.2016 г.

СМЕТА

на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом

№	Наименование работ	Кол-во	Тип марки	Наименование позиции ценника	Стоимость регламента №1 за един.	Стоимость регламента №2 за един.	Стоимость регламента №1 за месяц	Стоимость регламента №2 за месяц	Общая стоимость работ, за месяц, руб.
4	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые **системы оповещения и управления эвакуацией.**		Т-621,Т-6203,Т-6212,Т-6220,Т-6202,Т-6350,Т-218.						
5	А) за 1-й шлейф.	7		2-046	9,40	49,10	65,80	114,57	180,37
6	Б) за каждый последующий шлейф.	7		2-047	2,70	8,20	18,90	19,13	38,03
7	Устройства сигнальные звуковые всех типов, за 1 шт.	36	CS-03.	2-002	2,30	4,30	82,80	51,60	134,40
8	Устройства сигнальные световые всех типов, за 1шт.	24	Световые табло "ВЫХОД".	2-003	3,50	6,60	84,00	52,80	136,80

13	Блоки выпрямительной зарядки.	3	Скат-1200Т исп.12/20, UPS-Smart, Скат-1200И7.	2-048	7,80	43,30	23,40	43,30	66,70
16	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые **автоматической установки газового пожаротушения.**		Роса-2SL, ПС-4.						
17	А) за 1-й шлейф.	2		2-046	9,40	49,10	18,80	32,73	51,53
18	Б) за каждый последующий шлейф.	6		2-047	2,70	8,20	16,20	16,40	32,60
19	Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления), за 1 шт.	1		2-006	3,50	5,50	3,50	1,83	5,33
20	Модуль пожаротушения газовый, за 1 шт.	6		2-011	27,70	303,00	166,20	606,00	772,20
21	Узел дистанционного эл.пуска систем ГПТ.	1	ПДП.	2-021	2,00	14,00	2,00	4,67	6,67
22	Проверка выдачи сигналов управления АСПТ.	1		2-049	2,70		2,70	0,00	2,70
23	Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.	3		2-050	2,70		8,10	0,00	8,10
24	Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями за каждые 10 шт.	0,3	ИП212-3СУ.	2-060	24,20	85,80	7,26	8,58	15,84
25	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые **автоматической установки пожарной сигнализации, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой.**		С2000-М, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-БИ, С2000-СП1, С2000-КДЛ, АМ-99, УК-ВК(исп.02), УК-ВК(исп.04).						
26	А) за 1-й шлейф.	26		2-046	9,40	49,10	244,40	425,53	669,93
27	Б) за каждый последующий шлейф.	211		2-047	2,70	8,20	569,70	576,73	1146,43
28	Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями за каждые 10 шт.	19,2	ИП 212-60А, ДИП-34А.	2-060	24,20	85,80	464,64	549,12	1013,76
29	Шлейф с ручными пожарными извещателями многоразового действия, за каждые 10 шт.	2,5	ИПР-513-3А, ИПР-3С.	2-054	18,30	57,40	45,75	47,83	93,58

30	Обслуживание исполнительного устройства систем дымоудаления.	1	ЯУ-5000.	2661-2-018	10,90	59,30	10,90	19,77	30,67
31	Обслуживание шкафа управления пожарными насосами.	1	ШК1102-30-НК.	2661-2-030	41,00	410,70	41,00	136,90	177,90
32	Обслуживание шкафа управления электрической задвижкой.	1	ШК1401-23-М.	2661-2-031	49,10	117,80	49,10	39,27	88,37
33	Блоки выпрямительной зарядки.	4	Скат-1200Т исп.12/20, Скат-2400, Скат-1200И7 исп.3000, Скат-1200И7.	2-048	7,80	43,30	31,20	57,73	88,93
34	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые **системы контроля и управления доступом.**		СК-01.						
35	А) за 1-й шлейф.	32		2-046	9,40	49,10	300,80	523,73	824,53
36	Б) за каждый последующий шлейф.	13		2-047	2,70	8,20	35,10	35,53	70,63
37	Обслуживание считывателя карт доступа, за 1 шт.	45	УСК-02Н, PERCo-RP-15.1MWS.	2661-2-062	19,50	119,30	877,50	1789,50	2667,00
38	Обслуживание замка (защелки) электромагнитного, электромеханического, за 1 шт.	26	AL-150, AL-200, AL-300.	2661-2-065	25,10	91,60	652,60	793,87	1446,47
39	Обслуживаниетурникета-трипода, металлодетектора, картоприемника, за 1 шт.	2	Ростов-Дон Т9М.	2661-2-063	29,20	179,40	58,40	119,60	178,00
40	Блоки выпрямительной зарядки.	1	Скат-1200Т исп.12/20.	2-048	7,80	43,30	7,80	14,43	22,23
41	Соединительная линия, (10м).	200		2-067	1,60		320,00	0,00	320,00
42	**ИТОГО, руб.:**								10290
43	**Коэффициент пересчета на III квартал 2012г. k=6,03.**							6,03	62047
44	**ВСЕГО по СМЕТЕ, руб.:**								**62047**
45	**Понижающий коэффициент, k=0,35.**							0,35	21716
46	**ВСЕГО по СМЕТЕ, руб.: (НДС нет, в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения) в месяц.**								**21716**
47	**ВСЕГО за 12 месяцев**								**260592**

Д

От Исполнителя:
Директор ООО "Сигнал-Т"

_____ С.В. Медведев

Тех.директор ООО "Сигнал-Т"

_____ А.И.Осипов

От Заказчика:
Директор АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

_____ А.В. Шпильман

Приложение № 2
к договору на выполнение работ №22 от 29.11.2016 г.

График проведения технического обслуживания

автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой, автоматической установки газового пожаротушения в помещении серверной, системы контроля и управления доступом в помещениях АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

№	Тип оборудования и систем.	I квартал.				II квартал.				III квартал.				IV квартал.			
		Ян-варь	Фев-раль	Март		Ап-рель	Май	Июнь		Июль	Ав-густ	Сентябрь		Ок-тябрь	Но-ябрь	Декабрь	
		Рег. №1	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №2	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №2	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №2	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №1	Рег. №2
1.	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые системы оповещения и управления эвакуацией Т-621,Т-6203,Т-6212,Т-6220,Т-6202,Т-6350,Т-218.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	Устройства сигнальные звуковые всех типов CS-03.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	Устройства сигнальные световые всех типов.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	Блоки выпрямительной зарядки Скат-1200Т исп.12/20, UPS-Smart, Скат-1200И7.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5.	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые автоматической установки газового пожаротушения Роса-2SL, ПС-4.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6.	Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления).	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7.	Модуль пожаротушения газовый.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8.	Узел дистанционного эл.пуска систем ГПТ, ПДП.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

9.	Проверка выдачи сигналов управления АСПТ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10.	Проверка выдачи сигналов управления выносными оповещателями.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11.	Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ИП212-3СУ.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12.	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые автоматической установки пожарной сигнализации, системы управления установкой дымоудаления, системы управления повысительными пожарными насосами и электрической задвижкой С2000-М, Сигнал-20П, С2000-К, С2000-БИ, С2000-СП1, С2000-КДЛ, АМ-99, УК-ВК(исп.02), УК-ВК(исп.04).	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13.	Шлейф с дымовыми (пламени, комбинированными) извещателями ИП 212-60А, ДИП-34А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14.	Шлейф с ручными пожарными извещателями многоразового действия ИПР-513-3А, ИПР-3С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15.	Обслуживание исполнительного устройства систем дымоудаления ЯУ-5000.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16.	Обслуживание шкафа управления пожарными насосами ШК1102-30-НК.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17.	Обслуживание шкафа управления электрической задвижкой ШК1401-23-М.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18.	Блоки выпрямительной зарядки Скат-1200Т исп.12/20, Скат-2400, Скат-1200И7 исп.3000, Скат-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	1200И7.																
19.	Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые системы контроля и управления доступом СК-01.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20.	Обслуживание считывателя карт доступа УСК-02Н, PERCo-RP-15.1MWS.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21.	Обслуживание замка (защелки) электромагнитного, электромеханического AL-150, AL-200, AL-300.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22.	Обслуживание турникета-трипода, Ростов-Дон Т9М.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
23.	Блоки выпрямительной зарядки Скат-1200Т исп.12/20.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24.	Соединительная линия.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ЗАКАЗЧИК
АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»

Директор _____ А.В. Шпильман

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Сигнал-Т»

Директор _____ Медведев С.В.

Приложение № 3
к договору на выполнение работ №22 от 29.11.2016 г.

Форма

Акта №_____ от _____г.
приема-передачи выполненных работ

Исполнитель: **ООО «Сигнал-Т»**

Заказчик: **АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»**

№	Наименование работы, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма

Итого:
Без налога
(НДС)

Всего оказано услуг_____ на сумму: _____ рубл._____коп., НДС нет.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Исполнитель: _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик: _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Форма согласована:

Исполнитель
ООО «Сигнал-Т»

Директор

_____/С.В. Медведев/
М.П.

Заказчик
АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»
Директор

_____/А.В. Шпильман/
М.П.